

Výstavba dětsk. Sport. Hřiště; ZŠ B.Hrabala, Na Korábě 350/2, Praha 8

D.1.5.b. - PŘÍPOJKA VODOVODU - ROZPOČET

Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality.

Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard.

Náhrady materiálů je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena	popis
1.	Potrubí a ostatní					
1.1	navrtávací pás 150-1"	ks	1		0	Hawle
1.2	zemní šoupě DN25	ks	1		0	Hawle
1.3	ovládací souprava pro zemní šoupě	ks	1		0	Hawle
1.4	litinový poklop	ks	1		0	Hawle
1.5	PE HD100-SDR11 32x3,0 mm	bm	6		0	
1.6	výstražná fólie	bm	6		0	
1.7	signální vodič	bm	6		0	
1.8	vodoměrná šachta prům. 1,20m; hl. 1,50m, samonosná	soubor	1		0	včetně poklopu D400 prům. 0,6m
1.9	vodoměrná sestava DN25	soubor	1		0	s vodoměrem Qn1,5
2.	návaznost na stavbu					
2.1	výkop rýhy pro potrubí - š = 0,8 m	m ³	9,6		0	
2.2	výkop jámy pro vodoměrnou šachtu	m ³	5,1		0	
2.3	vybourání asfaltového krytu komunikace v tl. 200mm v místě výkopu přípojky vodovodu; včetně podkladových vrstev	m ²	4,8		0	
2.4	pískový podsyp a obsyp potrubí	m ³	2,4		0	podsyp 0,1m pod potrubí, obsyp do výšky 0,2m nad potrubí
2.5	zához výkopu potrubí vytěženou zeminou a obsyp šachty	m ³	10,6		0	
2.6	hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN 733050	m ²	6		0	
2.7	odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí a výkopu šachty	m ³	4,1		0	

2.8	vyspravení stavou dotčených ploch komunikace - asfalt; včetně podkladových vrstev	m ²	4,8		0	
2.9	zkouška těsnosti potrubí	soubor	1		0	
2.10	desinfekce potrubí	soubor	1		0	
2.11	tlaková zkouška	soubor	1		0	
2.12	montáž přípojky vodovodu (montáž potrubí a tvarovek, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní náklady na pomocného pracovníka, skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po staveništi; vytyčení stávajících sítí; dopr. značení staveniště)	soubor	1		0	
2.13	dokumentace skutečného provedení	soubor	1		0	
	CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL				0	ceny jsou uvedeny bez DPH
	(cena za materiál, včetně montáže)					