

STAVEBNÍ OBJEKT SO 08 k.ú. LIBEŇ

REVIZE č.: ...	DATUM: .../.../.....
POPIS: ...	

±0 = (BPV)

Tato dokumentace je duševním
vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:

Č. ZAKÁZKY: 16-004	PARÉ:
DATUM: 25/08/2016	
MĚŘÍTKO: ...	
FORMÁT: 4xA4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 projekty a povolení staveb
Ing. Pavel HROCH	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI:	Agral Plast s.r.o., Chrastavská 46
Ing. Jiří ŽÍŽKA	460 01 Liberec 2, Tel: +420 484 845 911
VYPRACOVAL:	Agral Plast s.r.o., Chrastavská 46
Ing. Filip JANDEJSEK	460 01 Liberec 2, Tel: +420 484 845 911
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Zenklova 1/35 180 48 Praha 8 – Libeň
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (PROVÁDĚCÍ DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE)
STAVBA:	VÝSTAVBA 31KS PODZEM.KONTEJNERŮ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 8 – II. ETAPA
ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
KONSTRUKČNÍ ČÁST	D.1.2
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
TECHNICKÁ ZPRÁVA	1.

A. Identifikační údaje stavby

název stavby:	Výstavba 31ks podzemních kontejnerů na území MČ Praha 8 – II. Etapa Stavební objekt SO 08		
účel stavby:	Umístění a stavba podzemních kontejnerů tříděného odpadu		
místo stavby:	obec:	Praha 8	
	katastrální území:	Libeň	
	číslo parcely:	3554/4	
charakter stavby:	Novostavba podzemních kontejnerů, navazující povrchové úpravy		
investor:	Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 48 Praha 8 – Libeň		
generální projektant:	ABCD Studio, s.r.o. Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9 IČO: 22794107, DIČ: CZ22794107 odp. zástupce: Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523 tel.: +420 606 475 474		

B. Všeobecný popis

Statický výpočet řeší návrh pažení stavební jámy pro zbudování podzemního kontejnerového stanoviště pro tříděný odpad v území městské části Praha 8.

C. Technický popis

Pro daný objekt kontejnerového hnízda je navržena stavební jáma v půdorysu obdélníkového tvaru o světlostech rozměrech 4,55 x 4,91m. Dno stavební jámy je - 2,01m pod úrovní upraveného terénu. Navržená dočasná konstrukce zajištění stavební jámy je záporové pažení.

Záporové pažení je navrženo za zápor z válcovaného profilu průřezu IPN160 S235. Profily jsou vkládány do předem vyvrtaných vrtů průměru min.320mm. Hloubka vrtu je minimálně 3,6m. Vetknutá část záporu je 1,5m. Zápora po celé výšce vetknutí, tj. 1,5m, bude zalitá hubeným betonem třídy C16/20. Technologie beranění ani vibrování zápor je naprosto

nevhodná s ohledem na městskou zástavbu. Ocelové záporý jsou v podélném směru jámy jsou v modulu 2,45m – 2,45m. Tento modul je nutné dodržet s ohledem na možnou montáž dočasné rozpěry záporý v návaznosti na následnou montáž kontejnerů do jejich konečné polohy. V kolmém směru je modul 2,275m – 2,275m. Rohové záporý IPN160 jsou dodatečně rozšířené o válcovaný profil průřezu UPN160 S235 pro vkládání výdřevy příčné stěny jámy.

Daný objekt se nachází v mírně svažitém terénu. Při osazování záporý se uvažuje s tím, že dvě řady záporý v místě nejnižší nivelety stavební jámy budou osazené v rovině a naopak dvě řady záporý v místě nejvyšší nivelety také v rovině. Okolí stavební jámy bude vysvahováno tak, aby po obvodu jámy byla lavička šíře 1,5m.

Výdřeva jámy je navržena ze dřevěných fošen tloušťky 40mm. Pažení je nutné v každém stadiu doplnění do konstrukce pažení aktivovat dosypáním zeminy za rub konstrukce a řádně jej zhutnit.

V konstrukci je pro případ tlačivých zemin navržena vodorovná rozpěra z dřevěné kulatiny průměru 150mm pro každou mezilehlou rozpěru podélné stěny.

D. Zatížení a výpočet

Statický výpočet byl proveden v souladu s platnými ČSN EN normami. Posudek záporové stěny stavební jámy byl proveden za pomoci softwaru FINE GEO5 – Pažení posudek.

S ohledem na skutečnost, že v době zpracování návrhu pažení stavební jámy nebyl k dispozici inženýrsko-geologický průzkum, byl posudek proveden s jistým předpokladem možného výskytu následujícího zemin. Pro I. geotechnickou vrstvu hloubky 2,0m se očekávají různé formy navážek, které jsou ve výpočtu charakterizované jako nesoudržné zeminy třídy S4. Pod touto vrstvou je uvažovaná zemina třídy F4 pevné konzistence. Vetknutí paty záporý jejím obetonováním betonem třídy C16/20 je ve výpočtu zohledněno zlepšením zeminy v okolí záporý.

Samotný posudek záporý je rozdělený na 2 fáze. 1.fáze výstavby uvažuje instalaci rozpěry v hlavě záporý. Dále je ve výpočtu 1. fáze zavedené zatížení na povrchu terénu. Zatížení je jak pro stálé tak i pro nahodilé zatížení uvedené hodnotou 2,5kN/m². 2.fáze výstavby je posudek záporý bez rozpěry a ve výpočtu není uvažováno s přitížením na povrchu. 1.fáze výstavby simuluje období budování jámy, 2.fáze simuluje období montáže samotné konstrukce kontejneru. Pro 2.fázi je dobré podotknout, že by se v době demontáže rozpěr záporý neměla v okolí stavební jámy pohybovat žádná těžká stavební technika či jiný provoz.

Při provádění vrtů pro záporý stavební jámy musí být na místě přítomný inženýrský geolog, který buďto potvrdí správnost předpokládaných parametrů zemin, s kterými se vstupovalo do

výpočtu, a nebo naopak předpoklad výpočtu nepotvrdí. Potom se na základě odebraných vzorků zemin provede jejich zatřídění a následně se zhotoví nový posudek pažení stavební jámy.

E. Použité normy

EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí
EN 1991-1-1	Zatížení konstrukcí Část 1-1: Obecná zatížení
EN 1995-1-1	Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
EN 1997-1	Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla
ČSN 73 1001	Zakládání staveb Základová půda pod plošnými základy

F. Závěr

Statický výpočet prokázal, že návrh záporového pažení stavební jámy vyhoví pro oba mezní stavy s tím, že parametry zemin jsou pouze předpokládáné a je nutné je ověřit na místě stavby během vrtání vrtů pro osazení zápor. Pokud předpokládáné třídy zemin nebudou na stavbě zastižené, tento statický výpočet neplatí a je nutné provést nový posudek.