

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže SO11-S</b>				
<b>Dodávky</b>				
Manipulace a přepojování	hod	16,00		0,00
<b>Dodávky - celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>Práce na přeložení VTA O2 / CETIN</b>				
Demontáž Veřejného Telefonního Automatu (VTA) O2 - odpojení přívodního telefonního kabelu=vrchní vedení, odpojení přívodního napájecího kabelu, demontáž VTA z betonových základů atd.	ks	2,00		0,00
Odvoz demontovaného Veřejného Telefonního Automatu (VTA) O2 dle požadavku majitele = ekologická likvidace nebo odvoz do skladu majitele VTA	ks	1,00		0,00
Vytvoření nového betonového základu pro instalaci jednoho demontovaného VTA na nové místo mimo stavbu podzemního kontejnerového stání.	ks	1,00		0,00
Instalace Veřejného Telefonního Automatu (VTA) na nové betonové základy dle požadavku O2	ks	1,00		0,00
Odpojení telefonního přípojného kabelu vrchního vedení, zajištění kabelu (ochrana) po dobu stavby, nové připojení přemístěného VTA na vrchní telefonní vedení a na přívodní napájecí silnoproudý kabel	ks	1,00		0,00
<b>Práce na přeložení VTA O2 / CETIN - celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>Ostatní</b>				
Vytýčení stávajících sítí	ks	1,00		0,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00		0,00
Administrativní činnost pro práci v OP dle vyjádření jednotlivých správců sítí	hod	3,00		0,00
Provedení revize a vypracování revizní zprávy	ks	1,00		0,00
Geodetické zaměření	ks	1,00		0,00
<b>Ostatní - celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>Elektromontáže SO11-S - celkem</b>				<b>0,00</b>
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla				
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot, geodetické zaměření, pronájem techniky (jeřáb, plošina, atp)				