

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
<b>SO11-E - Přeložka PRE Distribuce</b>				
Tento orientační odhad nákladů slouží jako podklad pro investiční záměr investora. Skutečnou hodnotu přeložky specifikuje PRE Distribuce na základě žádosti o přeložku jakožto vyvolané investice. Vyvolané investice hradí v plné výši žadatel a to včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a vlastní realizace na základě smlouvy o přeložce, případně smlouvy o smlouvě budoucí				
<b>Zemní práce</b>				
Bourání a obnova povrchů je dodávka stavby	m2	10,00		0,00
Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,02		0,00
Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	20,00		0,00
Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 70cm, tloušťka do 10cm	m	40,00		0,00
Zásyp kabelů - Z kopaného písku vrstvy do 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 70cm	m	20,00		0,00
Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm	m	20,00		0,00
Plastová zákrytová deska PE-HD 1000x300mm	ks	20,00		0,00
Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km	m3	2,00		0,00
Skládkovné	m3	2,00		0,00
Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	10,00		0,00
<b>Zemní práce - celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>Elektromontážní práce</b>				
AYKY-J 3x240+120 , pevně	m	15,00		0,00
CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	15,00		0,00
Spojka kabelová pro AYKY 3x240+120	ks	2,00		0,00
Spojka kabelová pro CYKY-J 3x2,5, ochranná krabice	ks	2,00		0,00
Chránička korugovaná, vn. průměr 110 mm, šervená	m	30,00		0,00
<b>Elektromontážní práce - celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>Ostatní</b>				
Připojení zařízení VTA	ks	1,00		0,00
Projektová dokumentace PRE	ks	1,00		0,00
Administrace SOBS VB a dohod o omezení	ks	3,00		0,00
Zajištění BOZP v rámci PD	ks	1,00		0,00
Věcná břemena vklady, včetně administrativní činnosti	ks	3,00		0,00
Věcná břemena náhrady	m	17,00		0,00
Geodetické zaměření pro VB	ks	1,00		0,00
Koordinátor BOZP	ks	1,00		0,00
Inženýring DSO	ks	1,00		0,00
Hutnící zkoušky	ks	1,00		0,00
Geodetické zaměření skutečného stavu	ks	1,00		0,00
Provedení revize a vypracování revizní zprávy	ks	1,00		0,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00		0,00
Doprava a přesun osob a materiálu	ks	1,00		0,00
Podružný materiál	ks	1,00		0,00
<b>Ostatní - celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>SO11-E - Přeložka PRE Distribuce - celkem</b>				<b>0,00</b>
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla				

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.				
Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů, není ale podkladem pro objednání materiálu. Předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.				