

**Výstavba 31ks podzemních kontejnerů
na území MČ Praha 8 – II. Etapa
Stavební objekt SO13 - k.ú. Libeň
D.1.5f - OCHRANA SÍTÍ VODOVODU**

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena	popis
1.	ocelová chránička DN300 - dvoudílná; vevnitř opatřena krycími plechy, s antikorozní úpravou	bm	7		0	
2.	distanční objímky	ks	14		0	
3.	vybourání asfaltového krytu chodníku v místě výkopu; včetně vybourání podkladových vrstev	m ²	9		0	
4.	vyspravení dotčených ploch chodníku - živice; včetně podkladových vrstev	m ²	9		0	
5.	výkop rýhy pro uložení chráničky - š=1,0m	m3	12,6		0	od hloubky 1,2m bude výkop pažen
6.	pískový podsyp a obsyp potrubí	m3	3,7		0	podsyp 0,2m pod chráničku, obsyp do výšky 0,2m nad chráničku
7.	zához výkopu potrubí vytěženou zeminou	m3	8,4		0	
8.	hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN 733050	m2	9		0	
9.	odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí	m3	4,2		0	
10.	podepření odkrytého vodovodního potrubí	soubor	1		0	
11.	montáž (montáž a osazení chráničky, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní náklady na pomocného pracovníka, skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po staveništi; vytyčení stávajících sítí; dopr. značení staveniště)	soubor	1		0	
12.	dokumentace skutečného provedení	soubor	1		0	
	CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL				0	ceny jsou uvedeny bez DPH
	(cena za materiál, včetně montáže)					