

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
Elektromontáže S003-VO				
Dodávky				
Napojení v lampě VO	ks	2,00		0,00
Manipulace a přepojování	hod	4,00		0,00
Dodávky - celkem				0,00
Zemní práce				
Bourání a obnova živičných povrchů	m2	20,00		0,00
Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,04		0,00
Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	40,00		0,00
Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	80,00		0,00
Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm	m	40,00		0,00
Plastová zákrytová deska PE-HD 1000x300mm	ks	40,00		0,00
Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1000mm	m	40,00		0,00
Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km	m3	4,00		0,00
Betonové překrytí hlavní trasy trubek v celé délce chodníkového přejezdu	m3	1,00		0,00
Skládkovné	m3	4,00		0,00
Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	20,00		0,00
Zemní práce - celkem				0,00
Kabely a vodiče				
CYKY-J 5x16 , pevně	m	46,00		0,00
Kabely a vodiče - celkem				0,00
Trubky				
Chránička korugovaná, vn. průměr 63 mm	m	38,00		0,00
Chránička korugovaná, vn. průměr 110 mm, tuhá, hladká	m	10,00		0,00
Trubky - celkem				0,00
Uzemnění				
FeZn pr.10, pevně	m	46,00		0,00
Svorka drát drát	ks	3,00		0,00
Ošetření svorek v zemi zátěrem	ks	3,00		0,00
Uzemnění - celkem				0,00
Ostatní				
Vytýčení stávajících sítí	ks	1,00		0,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00		0,00
Administrativní činnost pro práci v OP dle vyjádření jednotlivých správců sítí	hod	3,00		0,00
Provedení revize a vypracování revizní zprávy	ks	1,00		0,00
Geodetické zaměření	ks	1,00		0,00
Ostatní - celkem				0,00
Elektromontáže S003-VO - celkem				0,00
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla				

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot, geodetické zaměření, pronájem techniky (jeřáb, plošina, atp) a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.				
---	--	--	--	--