

| Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem |
|---|-----|-------|------|-------------|
| Elektromontáže SO28-VO | | | | |
| Dodávky | | | | |
| Manipulace a přepojování | hod | 4,00 | | 0,00 |
| Dodávky - celkem | | | | 0,00 |
| Zemní práce | | | | |
| Bourání a obnova živičných povrchů je součástí dodávky stavby | m2 | 7,00 | | 0,00 |
| Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu | km | 0,02 | | 0,00 |
| Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm | m | 14,00 | | 0,00 |
| Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm | m | 28,00 | | 0,00 |
| Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm | m | 14,00 | | 0,00 |
| Plastová zákrytová deska PE-HD 1000x300mm | ks | 14,00 | | 0,00 |
| Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1000mm | m | 14,00 | | 0,00 |
| Betonové překrytí hlavní trasy trubek v celé délce chodníkového přejezdu | m3 | 1,40 | | 0,00 |
| Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km | m3 | 1,40 | | 0,00 |
| Skládkovné | m3 | 1,40 | | 0,00 |
| Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 7,00 | | 0,00 |
| Zemní práce - celkem | | | | 0,00 |
| Trubky | | | | |
| Chránička korugovaná, vn. průměr 110 mm, tuhá, hladká | m | 14,00 | | 0,00 |
| Dělený betonový žlab TK1 s víkem | m | 14,00 | | 0,00 |
| Trubky - celkem | | | | 0,00 |
| Ostatní | | | | |
| Vytýčení stávajících sítí | ks | 1,00 | | 0,00 |
| Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,00 | | 0,00 |
| Administrativní činnost pro práci v OP dle vyjádření jednotlivých správců sítí | hod | 3,00 | | 0,00 |
| Provedení revize a vypracování revizní zprávy | ks | 1,00 | | 0,00 |
| Geodetické zaměření | ks | 1,00 | | 0,00 |
| Ostatní - celkem | | | | 0,00 |
| Elektromontáže SO28-VO - celkem | | | | 0,00 |
| Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásy, přichytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla | | | | |
| Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot, geodetické zaměření, pronájem techniky (jeřáb, plošina, atp) a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. | | | | |