

## **OBSAH:**

<b>Obsah:</b> .....	<b>1</b>
<b>1) identifikační údaje stavby</b> .....	<b>2</b>
<b>2) stavebně technické řešení stavby</b> .....	<b>3</b>
2.1. úvod .....	3
2.2. stavebně technické řešení.....	3
2.2.1. přípravné práce .....	3
2.2.2. zemní práce.....	3
2.2.3. popis nosné konstrukce stavby, uložení .....	4
2.2.4. hydroizolace .....	4
2.2.5. akustické izolace .....	4
2.2.6. izolace požární .....	4
2.2.7. povrchy a materiály .....	4
2.2.8. závěrečné ustanovení.....	4

## 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

název stavby: **Výstavba 31ks podzemních kontejnerů na území MČ Praha 8 – II. Etapa**

### **Stavební objekt SO 31**

účel stavby: Umístění a stavba podzemních kontejnerů tříděného odpadu

místo stavby: obec: Praha 8  
katastrální území: Troja (730190)  
číslo parcely: 1161/9

charakter stavby: Novostavba podzemních kontejnerů, navazující povrchové úpravy

investor: Městská část Praha 8  
Zenklova 1/35  
180 48 Praha 8 – Libeň

generální projektant: ABCD Studio, s.r.o.  
Paříkova 910/11a  
190 00 Praha 9  
IČO: 22794107, DIČ: CZ22794107  
odp. zástupce: Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523  
tel.: +420 606 475 474

dodavatel: dle výběrového řízení

stupeň dokumentace: dokumentace pro územní řízení a stavební řízení  
(prováděcí dokumentace pro výběr zhotovitele)

cena: bude sdělena na požádání

způsob provedení stavby: dodavatelsky

předpokládané termíny: předpokládaná realizace 06/2017÷01/2018

## **2) STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY**

### **2.1. úvod**

Záměrem investora je umístit podzemní kontejnery na tříděný odpad v rámci území městské části Prahy 8.

Použitím podzemních kontejnerů dojde ke zvýšení kapacity stanovišť a estetickému navýšení hodnoty lokalit.

Umístění kontejnerových stání je řešeno v zastavěné části obce, napojeno na stávající pěší komunikace (chodníky) a jsou k nim vytvořeny příjezdy pro použití svozové techniky (komunikace, chodníkové přejezdy).

Stanoviště je osazeno třemi kontejnery. Hnízdo tří kontejnerů je učeno pro dělený odpad bílého a barevného skla, papíru a plastů.

Kontejnery jsou nedělené o objemu 3m<sup>3</sup>, dělené jsou pro 1,5m<sup>3</sup>+1,5m<sup>3</sup>.

Systém podzemních kontejnerů je odbavován hydraulickým ovládáním a manipulací. Hydraulická ruka s kleštěmi na svozovém voze zdvihá a vyprazdňuje kontejnery do svozového auta.

Realizace bude probíhat tak, že bude vyhloubena stavební pažená jáma, neboť výstavba probíhá v lokalitách s hustým osídlením a rozvody inženýrských sítí.

Dno kontejnerového stanoviště bude zpevněno šterkovým hutněným ložem (nebo betonovou deskou) na úrovni cca 2,41m pod upraveným terénem. Na toto lože bude umístěna ocelová vana pro kontejnery. Vana bude obsypána zpětným zásypem vhodným materiálem, zásyp bude přehutněn a provedena povrchová úprava asfalt v okolí kontejnerového stanoviště.

Umístění stanoviště si vyžádá přeložku inženýrských sítí (kabelové rozvody veřejného osvětlení).

### **2.2. stavebně technické řešení**

#### **2.2.1. přípravné práce**

Přípravné práce zajistí především zajištění přístupu a přípravu staveniště, budou obsahovat následující rozhodující činnosti:

- vyklizení prostor
- zřízení zařízení staveniště, skládky a sklady materiálu a náradí
- provedení zaměření „vypípáním“ stávajících inženýrských sítí v prostoru dotčeném stavbou

#### **2.2.2. zemní práce**

Geologické poměry ve sledované lokalitě klasifikujeme z hlediska zakládání v souladu s ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ je nutno hodnotit jako jednoduché. Jedná se o rozměrově malou stavbu na plošným základech. Očekávají se dostatečně únosné horniny s dobrou geotechnickou kvalitou.

V rámci zemních prací (realizace stavební jámy) dojde k přesunům malých objemů zemních hmot. Veškeré výkopy budou do hloubky cca 2,5 pod terén. S ohledem na okolní zástavbu, provoz a umístění inženýrských sítí a nemožnost svahovat stavební jámu, bude použito záporového pažení. Návrh pažení je součástí konstrukčního návrhu stavby.

### **2.2.3. popis nosné konstrukce stavby, uložení**

Zřízení kontejneru má vlastní nosnou konstrukci. Vlastní vnější vana, usazovaná na připravený podklad odolává zemním tlakům. Kontejner tvoří základová vana z ocelového pozinkovaného svařence, která je uložena na připravený podklad hutného štěrkového lože s podélnými betonovými trámy z betonu C20/25 XC2. Výška základové spáry je dána typem kontejneru a pochozího materiálu na kontejneru. Dle toho se odvíjí i mocnost podkladního štěrkového lože.

Kontejner s ocelovou vanou, překrytím z EPDM hmoty (tartanový koberec) bude uložen na kótě -2,11m pod upraveným terénem.

### **2.2.4. hydroizolace**

Hydroizolace nebudou prováděny. V rámci výstavby bude zabezpečen odtok dešťových vod z odvodňovací drážky rámu kontejneru do štěrkového lože. Ocelová vana nemá vlastní odtokovou drážku, bude doplněno svodné potrubí po obou stranách kontejneru a na celou výšku vany z KG potrubí DN125 pro svod vody do štěrkového lože.

### **2.2.5. akustické izolace**

Dodatečné akustické izolace nejsou budovány, zařízení není zdrojem hluku ani vibrací. Uvnitř kontejnerů na sklo budou umístěny tlumiče hluku při dopadu skla do kontejneru (systémová dodávka kontejneru).

### **2.2.6. izolace požární**

Požární izolace ani další opatření nejsou potřeba. Požární zpráva je samostatnou částí této dokumentace.

### **2.2.7. povrchy a materiály**

Stavební dokumentace řeší detailně jen pochozí povrch vlastního kontejneru. Povrch kontejneru umožňuje aplikaci materiálu podobného okolí instalace.

Pochozí povrch kontejneru bude vybaven kobercem EPDM v barvě šedé (imitace okolního asfaltového povrchu).

Venkovní skříň vřazovací šachty je provedena z hliníkového plechu. Nadzemní části (skříň vřazovací šachty, viditelné části rámu) budou opatřeny práškovou barvou, ref. RAL703DB.

Vnitřní vyprazdňovací kontejner s hákovou technikou manipulace bude z ocelového žárově zinkovaného plechu tl. 3mm, víko 4mm.

Základová vana bude vybavena automatickým bezpečnostním košem proti pádu osob v době, kdy bude kontejner vyjmut.

### **2.2.8. závěrečné ustanovení**

Zhotovitel stavby provede potřebné ověřovací sondy (geologické, geoelektrické, hydrogeologické, geodetické a průzkum inženýrských sítí) před zahájením jakýchkoliv prací na stavbě kontejnerových stanovišť. V případě zjištění změn oproti předpokladu v projektové dokumentaci (nosné prvky, rozměry stavebních konstrukcí) bude bezodkladně vyzván projektant ke kontrole na stavbě, kde bude stanoven další postup prací zápisem do stavebního deníku.

08/2016  
Ing. arch. Daniela Michalová  
ABCD Studio, s.r.o.