


- SVÍTIDLO "A" LED panel, hliníkový profil, s rámečkem pro přisazenou montáž 3254 lm, 30,5W, nízké UGR, včetně příslušenství
- SVÍTIDLO "N" Nouzové svítidlo přisazené, LED 3W, IP65, 350 lm 1 hodina, autotest, bílá
- VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK: 300mm NENÍ–LI UVEDENO JINAK 1200mm V KUCHYŇKÁCH
 - VÝŠKA UMÍSTĚNÍ SPÍNAČŮ: 1200mm NENÍ–LI UVEDENO JINAK

ELEKTROINSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKU, V SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČKÁCH, PŘÍPADNĚ POD SÁDROKARTONOVÝMI PODHLEDY
KABELY BUDOU POD OMÍTKOU ULOŽENY JEDNOTLIVĚ, NE VE SVAZKU!!!
Na stropě, v místě překladů a nosné konstrukce vedení v lištách
Rozvodná síť a napětí 3 + N + PE AC 50Hz 230/400V TN–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41
Ochrana před dotykem neživých částí – základní – krytím a izolací
při poruše – automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000–5–52
Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.

- trubka pr.50mm
- rozvod LAN
- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ č. 1
- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ č. 5
- ZÁSUVKA 230V POD OMÍTKU
- ZÁSUVKA 230V POD OMÍTKU S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
- POHYBOVÉ ČIDLO
- MÍSTNÍ POSPOJENÍ
- VOLNÝ VÝVOD 230V
- VOLNÝ VÝVOD 400V
- připojení VZT

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA M1:200 DÍLNA



REVIZE č.:	DATUM:
POPIS:	

±0 = (BPV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:	
Č. ZAKÁZKY: 20-038	PARÉ:
DATUM: 08/01/2021	
MĚŘÍTKO: 1:50	
FORMÁT: 10x44	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ABCD STUDIO projekty a povolení staveb
Ing. Pavel HROCH	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
Ing. Pavel HROCH	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI:	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
Martin Šenberk	elcenter s.r.o., Sokolská 199
Liberec1, Tel: +420 482 736 374	Liberec1, Tel: +420 482 736 374
VYPRACOVAL:	elcenter s.r.o., Sokolská 199
Bc. Štěpán Čejka	Liberec1, Tel: +420 774 370 143
INVESTOR:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA GLOWACKÉHO Glowackého 6/ č.p.555, 181 00 Praha 8 - Troja
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
STAVBA:	MODERNIZACE ZAŘ. A VYBAV. (POLYTECHNICKÁ UČEBNA) ZŠ, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6
ČÁST DOKUMENTACE:	č. ČÁSTI:
ELEKTROINSTALACE	D.1.4g
NÁZEV VÝKRESU:	č. VÝKRESU:
Půdorys 2NP elektroinstalace	06