


2479



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

CETIN a.s. - metalické kabely
CETIN a.s. - optické kabely
CETIN a.s. - kolektor
PP, a.s. - NTL plynovod
PRE, a.s. - NN kabely
PRE, a.s. - VN kabely
PVK, a.s. - kanalizace
PVK, a.s. - vodovod
T-Mobile CZ a.s. - optické kabely
Technologie hl. m. Prahy, a.s. - veřejné osvětlení
Pražská teplárenská, a.s. - Plyn Vedení
TSK hl. m. Prahy- kanalizace
Vodafone a.s.

CET-M
CET-O
CET-K
PP
PRE
PVK
PVK
TMO-O
TMO-O
VO
VO
TSK
VODAF
VODAF

LEGENDA NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Konstrukce vozovky - betonová dlažba (IDŽ VI, D1-D-1-PIII upraveno, celkem min. 390 mm);
Betonová dlažba 80 mm; lože z HDK fr. 4/8 40 mm; SC C_{3/4}* 120 mm, ŠD_B 150 mm
(na ŠD E_{def,2}=min. 45 MPa; na pláni E_{def,2}=min. 30 MPa **)

Konstrukce zpevněné plochy - zatravnovací betonová dlažba, celkem min. 390 mm;
Betonová dlažba zatravnovací 80 mm; lože z HDK fr. 4/8 40 mm; ŠD_A 120 mm, ŠD_B 150 mm

Vegetační úpravy:
odstranění částí stávajících křovin, případná úprava terénu, ohumusování v tl. min. 150 mm, osetí travním semenem, zalití

Obrubníky

Kamenný krajník (120/250mm) do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou, max. možné využití stávajícího

Ostatní

Stávající uliční vpust
Pozice a označení vzorového příčného řezu
A12b Stávající SDZ
Stávající VDZ

* Vrstva SC musí být dostatečně odvodněna dle TP 170
** V případě, že nebude na pláni vozovky dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti Edef,2 dojde k sanaci podloží v tl. 0,50 m v aktivní zóně: materiál vhodný dle ČSN 73 6133.

Poznámka 1:
Povrchové armatury sítě (šoupátka, hydranty, poklopy, mříže) se výškově upraví do úrovně nově navržených povrchů. V případě nevyhovujícího stavu stávajících poklopů, mříží a krycích hrnců, budou dodány nové.
Poznámka 2:
Navržené stavební úpravy navazují výškově na stávající plochy

Situace odpovídá podkladu katastrální mapy
hranice parcel
283 parcelní číslo, k.ú. Kobylisy
Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: JTSK

Objednatel:		MČ Praha 8	
Hlavní projektant:		Hlavní inženýr projektu:	Zodpovědný projektant:
Ing. Pavel Jerábek		Ing. Jan Vybíhal	
Kontroloval:		Vypracoval:	
Ing. Jan Božovský		František Hruban	
Akce:		Číslo zakázky:	Číslo kopie:
Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ulici Balabánova při objektu MP Praha 8		57-2023	
Část/objekt:		Datum:	
C. Výkresová část		08/2023	
Název přílohy:		Stupeň:	
Koordinační situační výkres		DÚSP	
		Měřítko:	Číslo přílohy:
		1:250	
		Počet A4:	
		3	

TENTO NÁVRH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA A JE CHRÁNĚN VE SMYSLU "AUTORSKÉHO ZÁKONA" (č.121/2000 Sb.)