


Tabulka truhlářských prvků							
OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ		MATERIÁL	BARVA	POZNÁMKA
			1.NP	Celkem			
T01	OBLOŽENÍ POVRCHU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU.	16150x950	1	1	KONSTRUKČNÍ DESKA S LAMINOVANÝM POVRCHEM, VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, , LAMINOVANÁ HRANA, TL. 18 mm, ROŠT - KONSTRUKČNÍ DESKA TL. 24mm	DLE ŘEŠENÍ INTERIÉRU, DESKA BÉŽOVÁ	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVENÍ NOSNÉ DŘEVĚNÉ KCE PÓDIA, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, NOSNÁ KCE PÓDIA VIZ. D1.2
T02	OBLOŽENÍ POVRCHU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU.	29500x3500	1	1	LAMINOVANÝ DESKOVÝ MAT. ČI HPL LAMINÁT, VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, LAMINOVANÁ HRANA, ROŠT - KONSTRUKČNÍ DESKA TL. 24mm ČI KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ	BAREVNÁ KOMBINACE BÉŽOVÁ, ORANŽOVÁ DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU INTERIÉRU	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, FINÁLNÍ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT
T03	OBLOŽENÍ POVRCHU SLOUPU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU.	2350x3500	3	3	LAMINOVANÝ DESKOVÝ MAT. ČI HPL LAMINÁT, VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, LAMINOVANÁ HRANA, ROŠT - KONSTRUKČNÍ DESKA TL. 24mm ČI KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ	DLE ŘEŠENÍ INTERIÉRU, DESKA BÉŽOVÁ	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, FINÁLNÍ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT
T04	OBLOŽENÍ POVRCHU SLOUPU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU.	1360x3500	6	6	LAMINOVANÝ DESKOVÝ MAT. ČI HPL LAMINÁT, VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, LAMINOVANÁ HRANA, ROŠT - KONSTRUKČNÍ DESKA TL. 24mm ČI KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ	DLE ŘEŠENÍ INTERIÉRU, DESKA BÉŽOVÁ	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, FINÁLNÍ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT
T05	KRYT OTOPNÉHO TĚLESA	5200x340	1	1	KOMPAKT DESKA TL. 8 mm S OTVORY, ZAFRÉZOVANOU HRANOU, PARAPETNÍ DESKA š. 390mm (VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-d0), SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA (REF. VÝROBEK KORADO PM 250/16), NOSNÁ KCE Z OC. HTR 25., PL 30/5	DLE ŘEŠENÍ INTERIÉRU, DESKA BÉŽOVÁ, KOVOVÉ ČÁSTI BÍLÝ KOMAXIT	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, FINÁLNÍ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT PO OBLOŽENÍ SLOUPŮ, SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA
T06	KRYT OTOPNÉHO TĚLESA	6300x340	1	1	KOMPAKT DESKA TL. 8 mm S OTVORY, ZAFRÉZOVANOU HRANOU, PARAPETNÍ DESKA š. 390mm (VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-d0), SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA (REF. VÝROBEK KORADO PM 303/16), NOSNÁ KCE Z OC. HTR 25., PL 30/5	DLE ŘEŠENÍ INTERIÉRU, DESKA BÉŽOVÁ, KOVOVÉ ČÁSTI BÍLÝ KOMAXIT	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, FINÁLNÍ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT PO OBLOŽENÍ SLOUPŮ, SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA
T07	KRYT OTOPNÉHO TĚLESA	5650x340	2	2	KOMPAKT DESKA TL. 8 mm S OTVORY, ZAFRÉZOVANOU HRANOU, PARAPETNÍ DESKA š. 390mm (VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-d0), SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA (REF. VÝROBEK KORADO PM 268/16), NOSNÁ KCE Z OC. HTR 25., PL 30/5	DLE ŘEŠENÍ INTERIÉRU, DESKA BÉŽOVÁ, KOVOVÉ ČÁSTI BÍLÝ KOMAXIT	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, FINÁLNÍ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT PO OBLOŽENÍ SLOUPŮ, SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA
T08	KRYT OTOPNÉHO TĚLESA	6000x340	1	1	KOMPAKT DESKA TL. 8 mm S OTVORY, ZAFRÉZOVANOU HRANOU, PARAPETNÍ DESKA š. 390mm (VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-d0), SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA (REF. VÝROBEK KORADO PM 260/16), NOSNÁ KCE Z OC. HTR 25., PL 30/5	DLE ŘEŠENÍ INTERIÉRU, DESKA BÉŽOVÁ, KOVOVÉ ČÁSTI BÍLÝ KOMAXIT	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, FINÁLNÍ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT PO OBLOŽENÍ SLOUPŮ, SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA
T09	OBLOŽENÍ POVRCHU SLOUPU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU.	1920x2730	1	1	LAMINOVANÝ DESKOVÝ MAT. ČI HPL LAMINÁT, VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, LAMINOVANÁ HRANA, ROŠT - KONSTRUKČNÍ DESKA TL. 24mm ČI KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ	DÝHOVANÝ DEKOR SHODNÝ S DŘ. OBKLADEM V ŽÁDVEŘÍ (ODHAD, SVĚTLÝ ROVNOLETÝ JAVOR)	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVENÍ NOSNÉ DŘEVĚNÉ KCE, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY
T10	OBLOŽENÍ POVRCHU SLOUPU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU.	1170x2730	1	1	LAMINOVANÝ DESKOVÝ MAT. ČI HPL LAMINÁT, VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, LAMINOVANÁ HRANA, ROŠT - KONSTRUKČNÍ DESKA TL. 24mm ČI KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ	DÝHOVANÝ DEKOR SHODNÝ S DŘ. OBKLADEM V ŽÁDVEŘÍ (ODHAD, SVĚTLÝ ROVNOLETÝ JAVOR)	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVENÍ NOSNÉ DŘEVĚNÉ KCE, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY
T11	KRYCÍ DVÍŘKA EPS VČ SKRYTÉHO RÁMU VČ. OTV. ODVĚTRÁNÍ	600x2100	1	1	VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, PROTIPOŽ. MŘÍŽKA 100x300 2ks Z BOBTN. MAT Palusol 104	DÝHOVANÝ DEKOR SHODNÝ S DŘ. OBKLADEM V ŽÁDVEŘÍ (ODHAD, SVĚTLÝ ROVNOLETÝ JAVOR)	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, MŘÍŽKA V DOLNÍ A HORNÍ ČÁSTI, SKRYTÉ 3D PANTY
T12	OBLOŽENÍ POVRCHU SLOUPU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU, ZOHLEDNĚNO PBŘS	2760x2600	1	1	LAMINOVANÝ DESKOVÝ MAT. ČI HPL LAMINÁT, VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, LAMINOVANÁ HRANA, ROŠT - KONSTRUKČNÍ DESKA TL. 24mm ČI KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ	BAREVNÁ KOMBINACE BÉŽOVÁ, ORANŽOVÁ DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU INTERIÉRU	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, PODKLADNÍ SDK OBKLAD S POŽÁR. ODOL.15 min. NAPOJENÍ PROSKLENÉ PŘÍČKY NA SDK ŘEŠENO V PŘÍSLUŠNÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
T13	OBLOŽENÍ POVRCHU SLOUPU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU, ZOHLEDNĚNO PBŘS	1720x3500	1	1	LAMINOVANÝ DESKOVÝ MAT. ČI HPL LAMINÁT, VÝROBKY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, LAMINOVANÁ HRANA, ROŠT - KONSTRUKČNÍ DESKA TL. 24mm ČI KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ	BAREVNÁ KOMBINACE BÉŽOVÁ, ORANŽOVÁ DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU INTERIÉRU	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍCÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, PODKLADNÍ SDK OBKLAD S POŽÁR. ODOL.15 min. NAPOJENÍ PROSKLENÉ PŘÍČKY NA SDK ŘEŠENO V PŘÍSLUŠNÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

VZOROVÝ ŘEZ



NÁZEV STAVBY:

Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance
Bedřichovská 1, čp.1960, k.ú. Libeň, Praha 8

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

VIADIMOS a.s.
www.viadimos.eu
Bohdalecká 1490/25
101 00 Praha 10



Hlavní inženýr projektu:

Ing. Bořek Votava

PROJEKTANT

Ing. Filip Nehonský

ČÁST DOKUMENTACE

D.1.1.Architektonická a stavební část

NÁZEV VÝKRESU:

D.1.1-25 . PRVEK T5-T8 - VZOROVÝ ŘEZ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTOR:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00


MĚŘÍTKO VÝKRESU:

1:10


DATUM:

20.04.2017


T06



POHLED Z INTERIÉRU




PŮDORYS NOSNÉ PODKONSTRUKCE




PŮDORYS VRCHNÍ PARAPETNÍ DESKA


T07



POHLED Z INTERIÉRU



PŮDORYS NOSNÉ PODKONSTRUKCE



PŮDORYS VRCHNÍ PARAPETNÍ DESKA

