

EPS

Číslo	Počet	MJ	Materiál	Kč/MJ	MAT celkem	Práce	Kč/MJ	PR celkem	C E L K E M
1	528,00	m	J-Y(St)Y 2x2x0,8mm Samozhášivý			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
2	402,00	m	LISTA VKLADACI WDK 40x40 /6025412/ BILA			001 - Trubky, lišty, krabice/0103 - lišta vkladací, šířky přes 40 do 60 mm			
3	924,00	kus	Hmoždinka 6mm			016 - Osazení kotevních prvků/0011 - hmoždinka do 8 mm, do cihly			
4	1,00	m2	Adresovatelný_system_s_ustrednou_MHU_115			Montáž MHU 115			
5	1,00	ks	Sířena			Montáž sířeny			
6	17,00	kus	Kouřové čidlo EPS			Instalace kořového řídla			
7	16,00	ks	Elektromagnetický elektromagnet s držákem s pohonem DC24V			Montáž elmagnetu a úprava			
8	1,00	kus	_			Seřízení a nastavení EPS			
9	1,00	kus	Jistič 1f10A(B)			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
10	1,00	kus	_			019 - Revize požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)/19001 - Kontrola rozhlasu - ústředna, povely z EPS, měření			
11	50,00	m	LISTA EIP 10040 20X15 MM BILA			001 - Trubky, lišty, krabice/0105 - lišta vkladací, šířky přes 80 do 120 mm			
12	18,00	kus	_			019 - Revize požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)/19002 - Kontrola rozhlasu - reproduktory			
13	27,00	kus	_			015 - Průchody zdívm/0108 - vybourání otvoru v cihle, plochy přes 15 x 15 cm do 30 x 30 cm, tloušťky přes 15 do 30 cm			
14	1,00	kus	_			015 - Průchody zdívm/0143 - vybourání otvoru v betonu, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm			
15	10,00	m	Malta, štuk, malba			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropech, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm			

FVE

Číslo	Počet	MJ	Materiál	Kč/MJ	MAT celkem	Práce	Kč/MJ	PR celkem	C E L K E M
16	30,00	ks	Monokrystalické FV panely Longi LR4-HIH-370W			Instalace panelů			
17	1,00	ks	Inverter X3-HYBRID-15.0-D (15kW) Generace 4			Montáž Inverteru a zapojení			
18	4,00	ks	T-BAT HV10230 BATTERY			Montáž Baterií			
19	1,00	ks	MASTER BOX MC0600 G4 battery management			Montáž BMS			
20	1,00	ks	PŘÍSLUŠENSTVÍ A KABELÁŽE PRO TRIPLE POWER T30			Propojení kabeláží			
21	350,00	m	Kabel 1 x 6 mm2, 1000 V s montáží DC strana			002 - Cu vedení/0042 - Cu kabel uložený pevně, 6 mm2			
22	1,00	ks	Konektory, UV pásky, podružný materiál			Instalace - Konektory, UV pásky, podružný materiál			
23	1,00	ks	R-FVE DC rozvodnice ochran			Montáž R-FVE DC rozvodnice ochran			
24	1,00	ks	R-FVE AC rozvodnice ochran			Montáž R-FVE AC rozvodnice ochran			
25	1,00	ks	AC Kabeláž, kabel, lišty, přípomoce			Montáže AC, kabel, lišty, přípomoce			
26	99,00	m	Zemnicí soustava CY 16mm2			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			

27	176,00	m	Zemní síť soustava CY 6mm ²			002 - Cu vedení/0042 - Cu kabel uložený pevně, 6 mm ²			
28	1,00	ks	Projektová dokumentace elektro - zakreslení skutečného provedení			–			
29	1,00	ks	Místní provozní předpis -			–			
30	1,00	ks	–			001 - Revizní zpráva FVE			
31	1,00	ks	Doprava materiálu			–			
32	180,00	ks	Hmoždinka 6mm			016 - Osazení kotevních prvků/0011 - hmoždinka do 8 mm, do cihly			
33	3,00	kus	Stykač ETI RD 25-40-230V AC/DC			010 - Stykače/0004 - stykač 3pólový, do 40 A			
34	73,00	m	CYKY-J 5x6mm ²			002 - Cu vedení/0004 - Cu kabel pod omítku, 6 mm ²			
35	73,00	m	1-CXKH-R-J B2CA51D0 5x2,5			002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku, 2,5 mm ²			
36	107,00	m	LISTA EIP 10040 40X40 MM BILA			001 - Trubky, lišty, krabice/0103 - lišta vkladací, šířky přes 40 do 60 mm			
37	30,00	ks	Montážní hliníkový bezúdržbový systém (kompletní součásti pro umístění na rovnou střechu)			015 - Průchody zdí/0110 - vybourání otvoru v cihle, plochy přes 15 x 15 cm do 30 x 30 cm, tloušťky přes 45 do 60 cm			
38	234,00	ks	Hmoždinka 6mm			016 - Osazení kotevních prvků/0011 - hmoždinka do 8 mm, do cihly			
39	15,00	m ²	Malta, štuk, malba			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropech, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm			
40	73,00	m	1-CXKE-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d1			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm ²			
41	102,00	m	UTP kabel, cat. 5e drát			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm ²			
Nouzové osvětlení									
Číslo	Počet	MJ	Materiál	Kč/MJ	MAT celkem	Práce	Kč/MJ	PR celkem	C E L K E M
42	54,00	kus	–			042 - Nouzové osvětlení/42003 - kontrola svítidla			
43	1,00	kus	–			Dokumentace skutečného provedení			
44	1,00	kus	–			042 - Nouzové osvětlení/42005 - Zátěžový test systému			
45	1,00	kus	Led autonomní nouzové svítidlo s piktogramem			Nouzové, nástěnné, přisazené, 1 zdroj			
46	1,00	kus	Led autonomní nouzové svítidlo čiré			Nouzové, nástěnné, přisazené, 1 zdroj			
47	2,00	kus	Jistič 1f10A(B)			009 - Jističí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
48	2,00	kus	–			Úprava stávajícího rozváděče			
49	52,00	kus	–			015 - Průchody zdí/2003 - vysekání rýh v cementové omítce			
50	320,00	m	KABEL CYKY 3CX1,5 (CYKY-J 3X1,5)			002 - Cu vedení/0001 - Cu kabel pod omítku, 1,5 mm ²			
51	300,00	m	LISTA EIP 10040 20X15 MM BILA			001 - Trubky, lišty, krabice/0105 - lišta vkladací, šířky přes 80 do 120 mm			
52	718,00	ks	Hmoždinka 6mm			016 - Osazení kotevních prvků/0011 - hmoždinka do 8 mm, do cihly			
53	8,00	m ²	Malta, štuk, malba			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropech, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm			

54	2,00	kus	_			015 - Průchody zdívem/0143 - vybourání otvoru v betonu, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm			
Nová svítidla									
Číslo	Počet	MJ	Materiál	Kč/MJ	MAT celkem	Práce	Kč/MJ	PR celkem	C E L K E M
55	34,00	kus	Demontáž svítidel			Demontáž - zářivkové svítidlo bytové, stropní, přisazené, 3 zdroje			
56	18,00	m2	Malta, štuk, malba			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve strozech, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm			
57	59,00	ks	_			Revizní zpráva			
58	163,00	m	KABEL CYKY 3CX1,5 (CYKY-J 3X1,5)			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
59	45,00	m	LISTA EIP 10040 20X15 MM BILA			001 - Trubky, lišty, krabice/0105 - lišta vkladací, šířky přes 80 do 120 mm			
60	59,00	ks	SVITIDLO Led Philips CR350B LED40S/840 W60L60			007 - Svítidla/0012 - žárovkové svítidlo bytové, stropní, závěsné, 2 zdroje			
61	295,00	kus	Hmoždinka 6mm			016 - Osazení kotevních prvků/0011 - hmoždinka do 8 mm, do cihly			
62	1,00	ks	Výzbroj rozváděče			Rozváděč			
Opětovná montáž anteny									
Číslo	Počet	MJ	Materiál	Kč/MJ	MAT celkem	Práce	Kč/MJ	PR celkem	C E L K E M
63	1,00		_			Opětovná montáž anténiho stožáru a zapojení			
64	1,00	ks				Demontáž kamerových rozvodů na střeše			
65	1,00	1	Drobný materiál			Opětovná montáž rozvodů kamerového systému			
66	90,00	m	LISTA EIP 10040 20X15 MM BILA			001 - Trubky, lišty, krabice/0105 - lišta vkladací, šířky přes 80 do 120 mm			
67	19,00	ks	_			015 - Průchody zdívem/0108 - vybourání otvoru v cihle, plochy přes 15 x 15 cm do 30 x 30 cm, tloušťky přes 15 do 30 cm			
68	180,00		Hmoždinka 6mm			016 - Osazení kotevních prvků/0011 - hmoždinka do 8 mm, do cihly			
69	18,00		Malta, štuk, malba			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve strozech, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm			
Přívody k VZT									
Číslo	Počet	MJ	Materiál	Kč/MJ	MAT celkem	Práce	Kč/MJ	PR celkem	C E L K E M
70	9,00	m2	Malta, štuk, malba			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve strozech, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm			
71	8,00	ks	Jistič 1f16(B)			Úprava rozváděče			
72	160,00	m	CYKY-J 3x2,5mm2			002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku, 2,5 mm2			
73	40,00	m	LISTA EIP 10040 20X15 MM BILA			001 - Trubky, lišty, krabice/0105 - lišta vkladací, šířky přes 80 do 120 mm			
74	90,00	m	LISTA EIP 10040 40X20 MM BILA			001 - Trubky, lišty, krabice/0105 - lišta vkladací, šířky přes 80 do 120 mm			

75	240,00	ks	Hmoždinka 6mm			016 - Osazení kotevních prvků/0011 - hmoždinka do 8 mm, do cihly			
76	8,00	kus	—			003 - Revize elektroinstalace/03003 - Revize 1fázové zás., 90-120 cm, demontáž krytu, měření, dot. spojů			
Realizace jímací soustavy									
Číslo	Počet	MJ	Materiál	Kč/MJ	MAT celkem	Práce	Kč/MJ	PR celkem	C E L K E M
77	1,00	kus	stojan pro Jímač 2,4m			013 - Uzemnění, hromosvody/0205 - jímací tyč na stojan			
78	51,00	kus	Svorka SS			013 - Uzemnění, hromosvody/0301 - svorka se 2 šrouby (SS, SR 03)			
79	11,00	kus	Jímač 1,8m			013 - Uzemnění, hromosvody/0311 - zemnicí tyč do 2 m			
80	175,00	kus	Drát AlMgSi pr. 8 mm na podpěrách			013 - Uzemnění, hromosvody/0003 - uzem. vedení na povrchu, drátem nebo lanem pr. do 10 mm			
81	1,00	ks	Jímač 2,4m			013 - Uzemnění, hromosvody/0311 - jímací tyč do 2 ,5			
82	1,00	ks	—			Demontáž jímací soustavy			
83	1,00	ks	—			Revizní zpráva			
Úprava ER rozváděče pro Total Stop									
Číslo	Počet	MJ	Materiál	Kč/MJ	MAT celkem	Práce	Kč/MJ	PR celkem	C E L K E M
84	1,00	ks	Pomocný materiál			Úprava elektroměrového rozváděče			
85	1,00	ks	3f vypínač 3VA12 25-1AA-32-0AA0			Montáž hlavního odpínače			
86	1,00	ks	Spoušť 3VA9908-0BB15			Montáž spouště 3VA9908-0BB15			
87	1,00	ks	Tlačítko se sklíčkem			Montáž tlačítka			
88	1,00	ks	UPS			Montáž UPS			
89	20,00	m	—			015 - Průchody zdívm/2003 - vysekání rýh v cementové omítce			
90	10,00	m	Malta, štuk, malba			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0102 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm			
91	24,00	m	1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5x2,5			002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku, 2,5 mm2			
92	2,00	kus	—			015 - Průchody zdívm/0110 - vybourání otvoru v cihle, plochy přes 15 x 15 cm do 30 x 30 cm, tloušťky přes 45 do 60 cm			