

# STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

AKCE: Vybudování parkovacích stání na Praze 8

Č. ZAK. : 2019/08/19

Září 2019

**OBJEDNATEL :** Boa Construction, s.r.o.  
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

**VYPRACOVAL :** Ing. Jaroslav Jankovský  
U Měšťanského pivovaru 869/1, Praha 7  
tel.: 739 204 175, email:jaroslav.jankovsky@seznam.cz

# Obsah

<b>I. ÚVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>II. PRŮZKUMNÉ PRÁCE .....</b>	<b>4</b>
<b>II.1 KOPANÉ SONDY .....</b>	<b>4</b>

## SEZNAM PŘÍLOH NA KONCI ZPRÁVY

- 01-1 až 01-05) Schéma situací, situování míst provedených sond
- 02) Fotografická dokumentace, tištěná

Přílohy jsou řazeny v uvedeném pořadí na konci zprávy.

## **I. ÚVOD**

Na základě naší cenové nabídky a objednávky ze společnosti **Boa Construction, s.r.o.** byl proveden stavebně technický průzkum na akci „**Vybudování parkovacích stání na Praze 8**“.

Po konzultaci s objednatelem, byl průzkum zaměřen na:

- provedení 10 kopaných sond pro zjištění povrchových vrstev terénu

Průzkumné práce byly provedeny v září 2019.

## II. PRŮZKUMNÉ PRÁCE

### II.1 KOPANÉ SONDY

Na stávajících zpevněných i nezpevněných plochách, k.ú. Čimice a Kobylisy, bylo provedeno celkem 10 kopaných sond pro ověření skladeb zpevněných ploch a travnatých ploch.

Sondy byly označeny SO-01 S01 a S02  
SO-02 S01 a S02  
SO-03 S01 a S02  
SO-04 S01 a S02  
SO-05 S01 a S02

označení sond je v příložené situaci.

Po provedení sond byly sondy prohlédnuty a změřeny a byl proveden zpětný zához.

Situování sond je v přílohách č. 01-1 až 01-5.

#### **Popis sond:**

##### **SO-01 Štětínská**

Sonda01 - komunikace

- asfaltobeton - 120mm
- betonová mazanina - 150mm
- směsná zemina, navážky - min.200mm v sondě

Sonda02 - trávník

- humozní vrstva s trávníkem - 150mm
- směsná zemina, navážky - min. 400mm v sondě

##### **SO-02 Řešovská**

Sonda01 - nezpevněná plocha

- směs navážek, zemina s kamenivem - celkem 650mm v sondě
- prorostlé kořeny

Sonda02 - komunikace, parkovací plocha

- asfaltobeton - 170mm
- betonová mazanina - 200mm
- směsná zemina, navážky - min. 150mm v sondě

### **SO-03 Poznaňská**

Sonda01 - komunikace

- asfaltobeton - 90mm
- betonová mazanina - 50mm
- směsná zemina, navážky - min. 350mm v sondě

Sonda02 - trávník

- humozní vrstva s trávníkem - 100mm
- směsná zemina, navážky - min. 500mm v sondě

### **SO-04 Poznaňská-Vratislavská**

Sonda01 - trávník

- humozní vrstva s trávníkem - 150mm
- směsná zemina, navážky - min. 550mm v sondě

Sonda02 - komunikace

- asfaltobeton - 60mm
- betonová mazanina, hubený beton s hrubým šterkem - 120mm
- směsná zemina, navážky - min. 300mm v sondě

### **SO-05 Střekovská**

Sonda01 - chodník, vyvýšená plocha s kontejnery

- asfaltobeton - 50mm
- betonová mazanina - 40mm
- směsná zemina, navážky - min.250mm v sondě

Sonda02 - komunikace

- asfaltobeton - 70mm
- betonová mazanina - 90mm
- směsná zemina, navážky - min.300mm v sondě

V Praze dne 18.09.2019

Ing. Jaroslav Jankovský