


POHLED JIŽNÍ



LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – OPRAVA FASÁDY VČETNĚ OKENNÍCH SAMBRÁN A ŘÍMS
- KONSTRUKCE NAVHOVÁNÉ V PROJEKTU PŮDNI VESTAVBY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V OBLASTI SOKLU – OTLUČENÍ OMÍTKY V CELÉ VÝŠI SOKLU VČETNĚ HORNÍ HRANY, PODKLAD OČIŠTĚN A ROZPADLÉ ZDIVO SELEKTIVNĚ VYMĚNĚNO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ MŘÍŽI – USCHOVAT PRO OPĚTOVNĚ OSAZENÍ

TECHNOLOGICKÝ POSTUP OPRAVY FASÁDY VIZ D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

**POZNÁMKA:**  
-OKENNÍ MŘÍŽE BUDOU DEMONTOVÁNY A USCHOVÁNY PRO OPĚTOVNĚ OSAZENÍ  
-DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU DEMONTOVÁNY, OKAPOVÉ ŽLABY BUDOU NÁPOJENY NA FLEXIBILNÍ DOČASNÉ POTRUBÍ  
-HROMOSVOD JE ŘEŠEN V RÁMCI PD – PŮDNI VESTAVBA  
-VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE) JSOU ŘEŠENY V PD – ENERGETICKY ŠPORNÁ OPATŘENÍ ŠKOLA PERNEROVA  
-DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ (PARAPETY, ŘÍMSY)  
-VĚTRACÍ MŘÍŽKY NA DVORNÍ FASÁDĚ BUDOU DEMONTOVÁNY A OSAZENY NOVÝMI (12ks)  
-VĚTRACÍ OKENNÍ MŘÍŽKY NA ULIČNÍ FASÁDĚ DO 1.PP BUDOU DEMONTOVÁNY (18ks)  
-REVIZNÍ DVÍŘKA OPATŘENA NOVÝM NÁTEREM (3ks)  
-DEMONTOVAT HALOGENY NA FASÁDĚ VE DVŮŘE(BĚHEM STAVBY BUDOU USCHOVÁNY A OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁNY)  
-PŘI NESHODĚ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM

OZDOBĚ PRVKY NA FASÁDĚ JSOU VE VÝKRES ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ PODoba VIZ FOTODOKUMENTACE  
ZHOTOVITEL PROVEDE PRŮZKUM BAREVNOSTI A MATERIÁLOVÉHO SLOŽENÍ FASÁDY, NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU BUDE BAREVNOST A SLOŽENÍ ODSOUHLAŠENO PRACOVNÍKEM MHMP ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE

± 0,000 = 188,360 m n.m. Souřadnicový systém místní, výškový systém Bp

Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

<b>d plus</b> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A S		Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111		www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz 11020171503	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Libor STAMENOVSKI		Odpovědný projektant: Ing. Libor STAMENOVSKI		Vypracoval: Jiří ČTVERÁČEK	
MÚ (OÚ): Praha 8		Kraj: Hl. m. Praha		Datum:	03/2017
Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, U Synagogy 2, Praha 8				Stupeň:	DPS
Zakázka: Rekonstrukce objektu Pernerova 29/383, k.ú. Karlín, Praha 8				Číslo zakázky:	3806/2016
				Měřítko:	1 : 100
				Počet formátů A4:	7
				Číslo přílohy:	D1.1.12a
Obsah: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV				Revize:	-
				Č. kopie:	