LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- NOVÝ DOMOVNÍ VODOVOD
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ DRENÁŽE
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VO

SO 01

SO 02

SO 03.a

SO 03.b

SO 04

SO 05

SO 06

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY VODOVODU POMOCÍ NAVRTÁVACÍHO PASU ŠOUPĚ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU DN25

NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE32 (DN25); dL. 6,0m

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ BRÁNA NA HŘIŠTĚ

NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA ø1,20m V ŠACHTĚ UMÍSTĚNA VODOMĚRNÁ SESTAVA S VODOMĚREM Qn1,5 POKLOP ø0,6m – POCHOZÍ

STÁVAJÍCÍ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ A KOMUNÁLNÍ ODPAD

MIN.VZDÁLENOST SOUBĚHU SÍTÍ 0,4m

PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ DÉLKA 36 M NOVĚ NATŘÍT

NAPOJENÍ MLATOVÉHO CHODNÍKU NA PONECHANOU ASFALTOVOU PLOCHU

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOPLNĚNÍ SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU V ŠÍŘCE NOVÉHO CHODNÍKU

NOVÁ VSTUPNÍ BRÁNKA š.1700mm

NOVÉ LAVIČKY REF.VÝR. MMCITÉ LWD110 MOŘENÍ TOTOŽNÉ S MOŘENÍM BALANČNÍCH PRVKŮ

CYKY-J 5x4

PŘIPOJENÍ ZÁZEMÍ HŘIŠTĚ NA ROZVOD NN V OBJEKTU ZŠ, KABEL CYKY dl. 104m UKONČENÍ V PODRUŽNÉM ROZVADĚČI UMÍSTĚNÉM NA FASÁDĚ OBJEKTU WC. VEDENO V ZEMI V KABELOVÉM LOŽI

ŠTĚRKOVÝ VSAKOVACI DRÉN ROZMĚR: 3,0x13,0m; HL. 1,5m VYPLNĚN ŠTĚRKEM – f. 32–63mm PŘEKRYTÍ ŠTERKU SEPARAČNÍ GEOTEXTILIÍ

KONTROLNÍ ŠACHTA RŠ2 – DN300/125 S LAPAČEM PÍSKU

NOVÉ LAVIČKY REF.VÝR. MMCITÉ LWD110 MOŘENÍ TOTOŽNÉ S MOŘENÍM BALANČNÍCH PRVKŮ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE Z OBJEKTU WC PVC DN125, MIN. SPÁD 1,0%

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KONTROLNÍ ŠACHTA RŠ3 – DN300/125

PŘÍVOD VODY PRO PÍTKO PE25 (DN20)

ŠACHTA ø 400mm; VYPOUŠTĚNÍ ZAHRADNÍHO VODOVODU VODOVOD BUDE NA ZIMU VYPOUŠTĚN

NEREZOVÉ PÍTKO PRO DĚTI, OVLÁDÁNÍ TLAČNÝM VENTILEM, VÝŠKA 0,5M, REF. AFO 03D A NEREZOVÝ SLOUPEK S VÝTOKOVÝM VENTILEM PRO ZAHRADNÍ HADICI, v. 0,9M, ø0,1M

PŘÍVOD VODY PRO OBJEKT WC PE32 (DN25)

OKAPOVÝ CHODNÍK (KAČÍREK)

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Z OBJEKTU WC PVC DN125, MIN. SPÁD 2,0%

KAMERA 1

LAPAČ PÍSKU Z POLYMERBETONU

JÍMKA NA SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY OBJEM 4,0M3

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ HŘIŠTĚ NA POZEMKU JINÉHO VLASTNÍKA

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ POZEMKU

STÁVAJÍCÍ BRÁNA NA HŘIŠTĚ

h=4m

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA NA POZEMKU JINÉHO VLASTNÍKA

PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY PLOCHA 165 m²

TP CAT.5E KABEL VÝKOPEM KE SLOUPKŮM S INSTALOVANÝMI IP KAMERAMI.

KONTROLNÍ ŠACHTA RŠ1 – DN300/125 S LAPAČEM PÍSKU

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
1x házená 40x20 m
2 x košíková 18x9 m
3 x volejbal 18x9 m
PEVNÉ HRAZENÍ DO VÝŠKY 1,3m PLETIVO DO VÝŠKY 1,3–4M

OPĚRNÁ STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ H=1m, MOŽNOST SEZENÍ

STÁVAJÍCÍ SKLAD

KAMERA 4

VSTUPNÍ BRANKA d=1,5m

KAMERA 3

KAMERA 2

DREN.POTRUBÍ D1–DN125

DREN.POTRUBÍ D2–DN125

DREN.POTRUBÍ D3–DN100

DREN.POTRUBÍ D4–DN100

DREN.POTRUBÍ D5–DN125

DREN.POTRUBÍ D6 – DN100

DREN.POTRUBÍ – DN100

DREN.POTRUBÍ – DN100

FI 0005 FITNESS ST5 –BALANC

FI 0002 FITNESS ST2 –NOHY

FI 0003 FITNESS T3 –RUCE

FI 0001 FITNESS ST1 –WARM UP

VSTUPNÍ BRANKA d=1,7m

PR 1

PR 2

H.H.atika=235,20

LAVIČKY KOTVENÉ DO OPĚRNÉ STĚNY 3KS

OPĚRNÁ ZEĎ h=2,6m BETONOVÁ SE ZEŠIKMENÝM ZÁKLADEM

KONTROLNÍ ŠACHTA RŠ4 – DN300/125

ŠTĚRKOVÝ VSAKOVACI DRÉN ROZMĚR: 2,0x2,0m; HL. 2,0m

NOVÁ VSTUPNÍ BRANKA

upravená hrana terénu

±0 = ... (BPV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:

Č. ZAKÁZKY: 16-048	PARÉ:
DATUM: 17/05/2017	
MĚŘÍTKO: 1:200	
FORMÁT: 4xA4	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ABCD STUDIO projekty a povolení staveb
Ing. Pavel HROCH
ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:
Ing. Pavel HROCH
ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474

VEDOUCÍ PROJEKTANT ČÁSTI:
Ing. Hana HROCHOVÁ
ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474

VYPRACOVAL:
Ing. Hana HROCHOVÁ
ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474

INVESTOR:
Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8

STUPEŇ:
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

STAVBA:
VÝSTAVBA DĚTSK. SPORT. HŘIŠTĚ
ZŠ B.HRABALA, NA KORÁBĚ 350/2, PRAHA 8

ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
ZDRAVOTECHNIKA	D.1.4.a.
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
SITUACE	2.