

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM POLYSTYREN TL.160mm + OMÍTKA
- HYDROIZOLACE/PAROZÁBRANA

POPIS NAVRHOVANÝCH PRACÍ

- V PROSTORU PŮDY BUDOU DEMONTOVÁNA NEFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ A PROSTOR BUDE VYČIŠTĚN OD HOLUBÍHO TRUSU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU I NOVÝ POMOCNÝ ROŠT BUDE PREVENTIVNĚ OŠETŘEN PŘÍPRAVKEM PROTI DŘEVOKAZNÝM CHOROBÁM
- DOPORUČENÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA STŘECHY DLE ENERGETICKÉHO AUDITU U_{dop} = 0,20 W/mK
- MATERIÁL ZATEPLENÍ – MINERÁLNÍ IZOLACE, např. Isover UNI, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 260mm
  - MEZI KROKVE PŘIDANÁ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE – tl. 140mm
  - POMOCNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT S DALŠÍ MINERÁLNÍ IZOLACÍ – tl. 120mm
  - REFLEXNÍ PAROZÁBRANA
- PARAPETY, OPLECHOVÁNÍ ATIK A OKAPNÍ SVODY BUDOU DODÁNY NOVÉ, OSTATNÍ KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY ZŮSTANOU PŮVODNÍ
- NOVÉ OKAPNÍ SVODY BUDOU SKRYTY V ZATEPLENÍ
- HROMOSVOD BUDE ZHOTOVEN NOVÝ

POZNÁMKY:

- ZAHÁJENÍ I POSTUP REKONSTRUKCE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ KONZULTOVÁN SE SPRÁVCEM OBJEKTU A ŘEDITELEM ŠKOLY
- ÚROVEŇ ±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP
- DÉLKOVÉ KÓTY UVEDENY V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ V METRECH
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- V PŘÍPADĚ ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP.
- VŠECHNY UVEDENÉ VÝROBKY A VÝROBCI VE VŠECH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD (PŘÍKLAD) PRO KONKRÉTNÍ VÝBĚR ZHOTOVITELE ZA STEJNÝCH KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK.
- V DOKUMENTACI JSOU ZAPRACOVÁNY POUZE SKUTEČNOSTI ZNÁMÉ A DOHODNUTÉ KE DNI VYDÁNÍ

ŘEZ A–A



ŘEZ B–B



NÁZEV STAVBY	STUPEŇ
ZŠ Na Bendovce zateplení pláště objektu Na Bendovce č.p. 186/20, 180 00 Praha 8 - Bohnice k.ú. Kobylisy (okres hlavní město Praha)	JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
INVESTOR: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Závodný HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Josef Frydrýn
SPRACOVATEL ČÁSTI BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Závodný PROJEKTOVAL Ing. Monika Bedřichová
PROFESE D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ČSNS/Bpv
OBSAH ČÁSTI PŮDORYS KROVU - NÁVRH	FAZE
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 33/2015	DATUM: 09/2015
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.7.	MĚŘÍTKO: 1:50, 1:100 FORMÁT: 8 A4