



Váš dopis č. j.: 15-006/2016
Ze dne: 22.6.2016
Naše č. j.: HSHMP 31307/2016
Sp. zn.: S-HSHMP31307/2016/5950
Vyřizuje: MUDr. Helena Štolbová
Tel.: 286 880 005
E-mail: helena.stolbova@hygpraha.cz
V Praze dne: 12.7..2016

SKLOPROJEKT spol. s r.o.
Sokolovská 341/27
186 00 Praha 8
IČO 16192974
Tel: 224 813 680
602 384 305
vaclav.houska@skloprojekt.cz

Zateplení Základní školy U Školské zahrady 1030/4, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Na základě žádosti investora, Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace, U Synagogy 236/2, Praha 8, zastoupené firmou SKLOPROJEKT s.r.o., Sokolovská 341/27, 186 00 Praha 8, IČ 16192974, doručené dne 22.6.2016, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví – Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci pro stavební řízení na akci „Zateplení Základní školy U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hl.m. Prahy toto stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na akci „Zateplení Základní školy U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 – Kobylisy se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák.č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Při realizaci postupujte z důvodů dodržení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostředí ($L_{Aeq,T} = 65$ dB) v souladu s přijatými zásadami organizace práce v době od 7 hod. do 21 hod. dle požadavku § 12 nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlučné stavební práce musí být prováděny mimo provoz školy.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 22.6.2016 byla orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení předložena PD stavby „Zateplení ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8“, kterou vypracovala Ing. Věra Nováková ze spol. SKLOPROJEKT s.r.o., Sokolovská 341/27, 186 00 Praha 8 pod zak.č. 15- 006 v červnu 2016.

Předmětem projektu je zateplení hlavní budovy školy, tělocvična a spojovací krče nejsou součástí PD. Pro zateplení je navržen certifikovaný kontaktní zateplovací systém ETICS z podélných univerzálních vláken, aby mohla být použita zápusťná montáž (tj. kotvení krytá zátkou z izolantu, např. ISOVER TF PROFI. Omítka je navržena stěrková, silikátová, středně zrnitá, sokl do výše cca 400 mm je opatřen bezbarvým vodoodpudivým nátěrem. Pro zateplení vstupu jsou zvoleny spádové klíny z polystyrénu s finální vrstvou z lakovaného plechu. Okna a dveře jsou stávající plastová.

Zateplení základů objektu - zateplí se do hloubky cca 800 mm od upraveného terénu. Použije se extrudovaný polystyren, který se nalepí a ochrání nopovou fólií, která se přikotví přes uzavírací dřevěnou lištu. Provede se hutněný zásyp a osazení zahradního obrubníku a zpětně se položí dlažba z vymývaných dlaždic. Podél severního průčelí se položí nový okapový chodníček.

Podél západního průčelí se osadí zámková dlažba.

Obvodový plášť – stávající fasády se omyjí tlakovou vodou, na obvodové zdivo se nalepí a ukotví izolant z minerální vlny s podélnými vlákny. Zateplení bude provedeno jako zápusťná montáž, pomocí zapuštěných hmoždinek s krycí zátkou. Kolem oken a dveří budou rohové výztuhy. Povrch bude opatřen stěrkou s perlínkou a probarvenou silikátovou fasádní omítkou. Zakládací lišta pro izolant je osazena 100 mm pod parapetem okna v 1. PP. V části jižního průčelí je zakládací lišta osazena ve výšce 1800 mm od spodní hrany římsy. Ostění oken a dveří se zateplí izolantem v tl. 20 mm.

Zateplení střechy vstupu – železobeton se očistí, nepenetruje a nalepí se polyuretanovým lepidlem spádové klíny z EPS 100. Spádové desky budou kotvené, na ně se nalepí samolepící pás hladký a na něj nasadí hladký plech na stojatou drážku. Nové oplechování čela římsy se provede také u hlavních střešních říms podél celého objektu. Provede se zateplení podlahy na půdě. Okna školy a dveře jsou již vyměněné (plastové), nové okno bude osazeno v západním průčelí v příručním skladu – bývalé uhelně.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

UPOZORNĚNÍ :

V případě zjištění přítomnosti azbestových vláken mohou být vlastní stavební práce zahájeny až po odstranění všech těchto materiálů odbornou firmou na základě kladného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k hlášení prací s azbestem, které musí být Hygienické stanici hl. m. Prahy – pobočce sever – odd. hygieny práce, Měšická 646, Praha 9 předloženo minimálně 30 dní před uvažovaným termínem zahájení prací. Hlášení musí mít náležitosti dle požadavků § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

MUDr. Helena Štolbová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, severozápad a Sever

