



Osazovací plán



pozn. Cibuloviny druhu Scilla siberica ‘Spring Beauty’ budou sázeny plošně do vyznačených míst dle osazovacího plánu v daném počtu kusů.

vytyčovací síť 1x1m

Situace 1:1000



stromy:

keře:

zkratka	Latinský název	Český název	Výška (cm)	Doba a barva kvetení	poznámka
AeCa	Aesculus x carnea 'Briotii'	jírovec	10-15m	II III IV V VI VII VIII IX X	
PiNi	Pinus nigra	borovice černá	20-30m	II III IV V VI VII VIII IX X	
PiSt	Pinus strobus	borovice vejmutovka	25-30m	II III IV V VI VII VIII IX X	
PrAv	Prunus avium 'Plena'	třešň platčka	7-12m	II III IV V VI VII VIII IX X	
PIAc	Platanus x acerifolia	platan	20-30m	žluté zbarvení na podzim	
TIPI	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	30-35m	II III IV V VI VII VIII IX X	
CoSe	Cornus sericea 'Flaviramea'	svida výběžkatá	1,5-3m	II III IV V VI VII VIII IX X	1 ks/m2
CoSa	Cornus sanguinea 'Winter Beauty'	svida krvavá	do 4m	II III IV V VI VII VIII IX X	0,5/m2
EuAl	Euonymus alatus 'Compactus'	brslen křídlatý	2-3m	II III IV V VI VII VIII IX X	0,75 ks/m2
Foln	Forsythia x intermedia 'Lynwood'	zlatice	2-3m	II III IV V VI VII VIII IX X	0,75 ks/m2
HeHe	Hedera helix	břečťan	10	II III IV V VI VII VIII IX X	7-9 ks/m2
LIVu	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	plací zob	3-4m	II III IV V VI VII VIII IX X	0,5/m2
PhOp	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	tavola kalinolistá	3-5m	II III IV V VI VII VIII IX X	0,5/m2
PoFr	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	mochna	0,5-1m	II III IV V VI VII VIII IX X	4 ks/m2
PrLa	Prunus laurocerasus 'Zabeliana'	bobkovišeň	1,5m	II III IV V VI VII VIII IX X	2 ks/m2
SpJa	Spiraea japonica 'Shirobana'	tavolník japonský	60-80	II III IV V VI VII VIII IX X	4 ks/m2
SpNi	Spiraea nipponica	tavolník niponský	1,5-2,5m	II III IV V VI VII VIII IX X	1 ks/m2
SpVa	Spiraea x vanhouttei	tavolník van Houtteuv	do 2,5m	II III IV V VI VII VIII IX X	0,75 ks/m2
ViPr	Viburnum 'Pragense'	kalina	2,5m	II III IV V VI VII VIII IX X	0,75 ks/m2
ViFa	Viburnum farreri	kalina vonná	4m	II III IV V VI VII VIII IX X	0,75 ks/m2
ViOp	Viburnum opulus	kalina obecná	4m	II III IV V VI VII VIII IX X	0,5/m2
ViMi	Vinca minor	barvínek menší	10	II III IV V VI VII VIII IX X	7-9ks/m2
ScSi	Scilla siberica 'Spring Beauty'	ladoňka sibiřská	9	II III IV V VI VII VIII IX X	50 ks/m2

cibuloviny:

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		OBSAH VÝKRESU		STUPEŇ PROJEKTU	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Šklensář		Osazovací plán - keře		DSP / Dokumentace pro stavební povolení	
		SO.02 Sadové úpravy		INVESTOR Městská část Praha 8	
		ČÍSLO VÝKRESU 06		ZENKLOVA 1/35, 180 00, Praha 8	
				V zastoupení: Ing. Anna Kroutil, radní	
AUTOR NÁVRHU Ing. Tomáš Šklensář		MĚŘÍTKO 1:125		FORMÁT 2xA4	
				DATUM 02 / 2016	
				Le Nut Group s.r.o., IČ 45800162, Symfonická 1496/9, 15800 Praha 5-Stodůlky	
				Ing. Jan Čha, info@lenut.cz, 724 009 638	
				Le Nut	
				Le Nut Group s.r.o., Symfonická 1496/9, 15800 Praha 5—Stodůlky, IČ 45800162	