Osazovací plán



pozn. Cibuloviny druhu Scilla siberica ´Spring Beauty´ budou sázeny plošně do vyznačených míst dle osazovacího plánu v daném počtu kusů.

vytyčovací síť 1x1m

	zkratka	Latinský název	Český název	Výška (cm)	Doba a barva kvetení									poznámka
stromy:	AeCa	Aesculus x carnea ´Briotii´	jírovec	10-15m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
	PiNi	Pinus nigra	borovice černá	20-30m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
	PiSt	Pinus strobus	borovice vejmutovka	25-30m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
	PrAv	Prunus avium ´Plena´	třešeň ptačka	7-12m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
	PlAc	Platanus x acerifolia	platan	20-30m	žluté zbarvení na podzim									
	TiPl	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	30-35m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
keře:	CoSe	Cornus sericea ´Flaviramea´	svída výběžkatá	1,5-3m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	1 ks/m2
	CoSa	Cornus sanguinea ´Winter Beauty´	svída krvavá	do 4m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	0,5/m2
	EuAl	Euonymus alatus 'Compactus'	brslen křídlatý	2-3m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	0,75 ks/m2
	FoIn	Forsythia x intermedia ´Lynwood´	zlatice	2-3m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	0,75 ks/m2
	HeHe	Hedera helix	břečťan	10	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	7-9 ks/m2
	LiVu	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	ptačí zob	3-4m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	0,5/m2
	PhOp	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	tavola kalinolistá	3-5m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	0,5/m2
	PoFr	Potentilla fruticosa ´Abbotswood´	mochna	0,5-1m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	4 ks/m2
	PrLa	Prunus laurocerasus ´Zabeliana´	bobkovišeň	1,5m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	2 ks/m2
	SpJa	Spiraea japonica ´Shirobana´	tavolník japonský	60-80	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	4 ks/m2
	SpNi	Spiraea nipponica	tavolník niponský	1,5-2,5m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	1 ks/m2
	SpVa	Spiraea x vanhouttei	tavolník van Houtteův	do 2,5m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	0,75 ks/m2
	ViPr	Viburnum 'Pragense'	kalina	2,5m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	0,75 ks/m2
	ViFa	Viburnum farreri	kalina vonná	4m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	0,75 ks/m2
	ViOp	Viburnum opulus	kalina obecná	4m	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	0,5/m2
	ViMi	Vinca minor	barvínek menší	10	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	7-9ks/m2
cibuloviny:	ScSi	Scilla siberica ´Spring Beauty´	ladoňka sibiřská	9	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	50 ks/m2

Situace 1:1000



VÝSTAVBA PARKU S VOLNÝM POHYBEM PSŮ S AGILITY PRVKY v ul. SOKOLOVSKÁ

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Tomáš Sklenář

AUTOR NÁVRHU
Ing. Tomáš Sklenář, Ing.Ferdinand Leffler

OBSAH VÝKRESU / *ČÍSLO PARÉ*
Osazovací plán - keře

ČÁST DOKUMENTACE
SO.02 Sadové úpravy

STUPEŇ PROJEKTU / *ČÍSLO VÝKRESU* / *REVIZE*
DSP 05 00

MĚŘÍTKO / *FORMÁT* / *DATUM*
1:125 2xA4 02 / 2016

Le Nut Group s.r.o., IČ 45800162,
Symfonická 1496/9,
15800 Praha 5-Stodůlky
Ing. Jan Cíha, info@lenut.cz, 724 009 638

STUPEŇ PROJEKTU
DSP / Dokumentace pro stavební povolení

INVESTOR
Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, 180 00, Praha 8

V zastoupení. Ing. Anna Kroutil, radní

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Le Nut

Le Nut Group s.r.o., Symfonická 1496/9
15800 Praha 5–Stodůlky, IČ 45800162